报　　价　　书

工程名称:万邦德集团(生化池改造工程）　　2024年4月18日

序号	项目名称	分项工程量					
		数量	单位	单价	小计	税金	金额
				元	元	9%	元
	生化池改造工程						
1	原老生化池砌体拆除	30.75	m^3				
2	空心板拆除	11.25	m²				
3	折除垃圾吊至±0.00地面	32.44	m^3				
4	建筑垃圾外运消纳，运距5km以内“湖南村”	32.44	m^3				
5	原老墙面凿毛清洗基层	170.00	m²				
6	钢材：原材料、制作、绑扎Φ14	408.00	kg				
	钢材：原材料、制作、绑扎Φ12	3007.00	kg				
	钢材：原材料、制作、绑扎Φ10	387.00	kg				
	钢材：原材料、制作、绑扎Φ8	875.00	kg				
7	底板、墙板植筋Φ12	878.00	根				
8	老墙面底板面钻洞Φ10膨胀螺丝固定挂钢筋网片用	588.00	套				
9	防水层环氧聚脂	345.38	m²				
10	木模板	430.87	m²				
11	钢管支架层高5m以内	53.75	m²				
12	预埋钢板10mm*250mm*250mm	6.00	块				
13	预埋套管DN80、DN100、DN200	3.00	套				
14	自拌C25混凝土	54.63	m^3				
15	外墙瓷砖高1m计	56.00	m²				
16	钢板盖板800*800	5.00	块				
17	不锈钢护栏	28.00	m				
备注：	1、项目要求：按照乙方实地考察提供的报价方案为准，属于包干模式，如果后期甲方出现重大变更，费用另行结算						
	2、安装工期：20天内完成						
	3、付款方式：项目完成验收合格后90天内支付90%，剩余10%一年后支付。						
	4、报价及中标方式：通过万邦德招标系统网，多轮竞价后优选质优价廉供应商中标						