



万邦德医疗采购招标信息表

序号	项目名称	要求	数量	单价/元	金额/元	付款方式	工期	备注						
1	中非 3 号楼瓷砖美缝	见附件	约 4500 米			维保结束全票后 90 天付 100%，		报项目总价，一口价						
合计报价			0		大写金额:									
施工地点:		浙江省台州市温岭市城东街道湖南村晋湖路 58 号												
备注:		遵守现行招标投标管理制度，认真按照招投标信息进行报价和确认。												

投标公司:

代理 人:

日 期: 年 月 日

一、 施工区域：万邦德中非园区 3 号楼二、三层。

二、 工程量：美缝长度共约 4500 米

一、材料标准

1. 环保性能

- 美缝剂需符合 GB 18583-2008 标准，VOC 含量 $\leqslant 80\text{g/L}$ ，提供 CMA 检测报告。
- 抗菌型产品需通过 ISO 22196 抗菌率 $\geqslant 99\%$ 测试（适用于医院、厨房场景）。

2. 物理性能

- 环氧彩砂耐磨度 $\geqslant 800$ 转 (ASTM D4060)，固化收缩率 $\leqslant 0.5\%$ 。
- 耐黄变等级：户外 UV 照射 1500 小时色差 $\Delta E \leqslant 1.5$ 。

二、施工工艺

工序技术参数验收工具清缝深度 $\geqslant 3\text{mm}$ ，残留灰尘 $\leqslant 5\%$ 工业吸尘器+白光检测填缝胶枪角度 60°，出胶速度 0.8m/min 满填率检测尺 ($\geqslant 95\%$) 压缝表干前 40 分钟内完成，阴阳角专用压缝球 5 倍放大镜检查平整度

三、特殊环境要求

1. 地暖地面：美缝剂需通过 85°C/168h 热循环测试，线性变化率 $\leqslant 2\%$ 。
2. 高湿区域：卫生间墙地交界处增设柔性密封层，防霉等级 0 级。

四、验收标准

1. 外观：无色差 ($\Delta E \leqslant 1.5$)、无气泡裂纹 (5 倍放大镜检测)。
2. 性能：48 小时蓄水测试无渗透，附着力 $\geqslant 0.5\text{MPa}$ (拉拔仪测试)。
3. 质保：住宅项目质保 $\geqslant 3$ 年，公共建筑 $\geqslant 5$ 年。