















万邦德医疗采购招标信息表								
序号	项目名称	要求	数量	单价/元	金额/元	付款方式	工期	备注
1	3 号楼二、三层沉降缝不锈钢盖板项目	详见清单	1 套			验收合格全票后 60 天支付		9%含税 详见清单
合计报价						大写金额：		
施工地点：		浙江省台州市温岭市城东街道湖南村晋湖路 58 号						
备注：		1、系统上报价后可查看实时排名，排名第一者为当前最低价。 2、竞标期间允许不限次数降价，系统将在竞标结束后自动优选排名第一的报价方中标。						

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

3号楼二、三层沉降缝不锈钢盖板项目

序号	工程位置	材料	尺寸(长*宽*厚)	数量	图片	备注	面积小计
1	二层更衣室门口1	304不锈钢	1700*700*6	1			1.19
2	二层更衣室门口2	304不锈钢	1650*700*6	1			1.155
3	二层南边通道口	304不锈钢	10700*350*6	1			3.745
4	二层电梯门口	304不锈钢	2200*650*6	1			1.43
5	二层快速门口	304不锈钢	6800*350*6	1			2.38
6	二层北边通道口	304不锈钢	2100*350*6	0		三层电梯门口的旧板拆下用在此处	
7	三层更衣室门口1	304不锈钢	1700*700*6	1			1.19
8	三层更衣室门口2	304不锈钢	1650*700*6	1			1.155
9	三层南边通道口	304不锈钢	10700*350*6	1			3.745
10	三层电梯门口	304不锈钢	2200*650*6	1			1.43
11	三层快速门口	304不锈钢	6800*350*6	1			2.38
12	三层北边通道口	304不锈钢	2300*350*6	1			0.805
合计	304不锈钢, 厚6, 面积合计20.6平方米						20.605

要求: 1.地面切缝, 不锈钢板安装与地面平和电梯门底平, 2.不锈钢板用不锈钢膨胀螺丝固定, 间距不大于50cm.3. 不锈钢板与地面间隙要美缝不漏水.

万邦德健康科技3号楼二、三层沉降缝不锈钢盖板项目报价单

序号	项目名称	数量	单位	单价	小计	备注
1	304不锈钢	平方	20.605			
2	安装辅材	套	1			膨胀螺丝、结构胶
3	凹槽地面修复切缝、安装费					
4	税金					
	合计					