

制药采购招标信息表

制药采购招标信息表								
序号	物资名称	规格型号	数量	单价/元	金额/元	付款方式	工期	备注
1	多级防控设备及安装项目	按 URS 要求	1			验收合格全票后 90%，10% 质保	30 天	设备和安装部分，不包括基建，需要报出项目具体明细报价
2								
合计报价				0		大写金额：		
交货地点：		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号						
备注：		1、系统上报价后可查看实时排名，排名第一者为当前最低价。 2、竞标期间允许不限次数降价，系统将在竞标结束后自动优选排名第一的报价方中标。						

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

企业名称：万邦德制药集团有限公司（生产厂区）

需完成的建设内容:企业生产区雨水排放口改造,安装电导率分析仪、应急池液位计、视频监控,并完成数据化改造;截流沟建设,5.5m×0.3m、10m×0.3m,深度低于厂区地面,采用混凝土浇筑或不锈钢。

一、设备部分						
序号	设备名称	型号	单位	数量	价格	备注
1	PH 分析仪	WS-PH-200	套	-	--	
2	电导率分析仪	WS-EC-200	套	1		
3	流量计	WS-DPL-1000	套	-		
4	手自一体阀	DN300/400	套	-		
5	远传控制机柜	WS-4F	套	-		包含 1 年数据通讯费
6	视频监控	海康威视	套	1		包含 1 年通讯费
7	应急池雷达液位计	WS-RWL-10	套	1		
8	应急池数据远传	WS-9103	套	1		包含 1 年数据通讯费
9	安装调试运维	--		1		安装调试运输及一年运维维保
3	管道	--	--	1		PVC 材质
4	挖沟	--	--	-		9m
5	材料	--	--	1		非标定制
合计						
合计						
三、总价（单位：元）取整						

企业名称：万邦德制药集团有限公司（仓储厂区）

需完成的建设内容：企业仓储区雨水排放口改造，安装 PH 分析仪、电导率分析仪、流量计、应急池液位计、视频监控，并完成数据化改造；截流沟建设，6.6m×0.3m，深度低于厂区地面，采用混凝土浇筑或不锈钢。

一、设备部分						
序号	设备名称	型号	单位	数量	价格	备注
1	PH 分析仪	WS-PH-200	套	1		
2	电导率分析仪	WS-EC-200	套	1		
3	流量计	WS-DPL-1000	套	1		
4	手自一体阀	DN300/400	套	-		
5	远传控制机柜	WS-4F	套	-	--	包含 1 年数据通讯费
6	视频监控	海康威视	套	1		包含 1 年通讯费
7	应急池雷达液位计	WS-RWL-10	套	1		
8	应急池数据远传	WS-9103	套	1		包含 1 年数据通讯费
9	安装调试运维	--		1		安装调试运输及一年运维维保
3	管道	--	--	1		PVC 材质
4	挖沟	--	--	-		9m
5	材料	--	--	1		非标定制
合计						
合计						
三、总价（单位：元）取整						

