

截流沟及应急池串联				
序号	项目名称	工程量	数量	备 注
1	地坪面切割	18m*2边	1	包括机械
2	商砼垫层	18m*1m*0.1m	1.8	
3	钢材	按图计算，钢箍为Φ8,底板、侧板Φ12,高0.55m	0.77	按图底板为宽1m侧墙高0.55m
4	现浇商砼	C30商砼 0.2m*18m*2.1m	7.56	按图实际工程量计算，水沟做防腐处理
5	支模板	按图施工：0.75m*18m*2侧 0.55m*18m*2侧	46.8	
6	炮头机凿		1	
7	挖土石方			
8	盖板	18m*0.5m（部分采用格栅板）	36	内配Φ14钢筋双层0.12m*0.7m*0.5m
9	余土外运	彪马车	1	
10	装车		0.5	
11	63*5.8PE管材JN		66	
12	63PE三通		3	
13	63PE截止阀		2	
14	63PE法兰片		3	
15	63PE铁法兰片		3	
16	63PE弯头		3	
17	63PE外接		11	
18	50法兰垫片		5	
19	12*60螺丝		20	
20	63PPR截止阀		1	
21	63PPR全塑法兰片		2	

合计

公司名称