

制药采购招标信息表

| 制药采购招标信息表 | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------------------|-----|------|------|--------------------|------|---------------|
| 序号 | 物资名称 | 品牌/要求 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 付款方式 | 交货期 | 备注 |
| 1 | 一车间洁净区 C 区 维修改造 | 见附件 | 见附件 | | | 安装验收完成后 90 天付 清 | 25 天 | 材料费用+人 工费用 |
| 2 | | | | | | | | |
| 合计报价 | | | | | | 大写金额： | | |
| 交货地点： | | 浙江省台州温岭市上马工业园 | | | | | | |
| 备注： | | 遵守现行招标投标管理制度，认真按照招投标信息进行报价和确认。 | | | | | | |

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

一车间改造清单

| 序号 | 类别 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 材料 单价 | 人工 单价 | 综合 单价 | 费用组成 | 详细 预算 已批 费用 (万元) | 小 计 | 备注 |
|----|------------|--------------|----|------|----------|----------|----------|------|------------------------------|--------|---|
| 1 | 落地通风柜拆除 | | 台 | 2.00 | | | | | | | 房间内拆除，不含敲外墙，需考虑吊装及搬运费用，房间地面需保护 |
| 2 | 台式通风橱拆除 | | 台 | 1.00 | | | | | | | 房间内拆除，不含敲外墙，需考虑吊装及搬运费用，房间地面需保护 |
| 3 | 工作台拆除 | | 台 | 1.00 | | | | | | | 房间内拆除，不含敲外墙，需考虑吊装及搬运费用，房间地面需保护 |
| 4 | 水槽拆除 | | 台 | 1.00 | | | | | | | 房间内拆除，不含敲外墙，需考虑吊装及搬运费用，房间地面需保护 |
| 5 | 试剂、粗品存放柜抛光 | | 台 | 1.00 | | | | | | | 抛光处理 |
| 6 | PP 滴水架 | 550*400mm，新增 | 台 | 1.00 | | | | | | | 水槽上方 |
| 7 | 自补风台式通风橱 | | 台 | 1.00 | | | | | | | 设备利旧，报价含总部设备拆除后运至上马后安装，距离约25 公里，考虑运费等所有费用 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 8 | 实验边台 | 3040*750*850（新增） 柜体：采用 1.0mm 优质冷轧钢板；环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，柜体含一层可拆卸活动层板及美背板；导轨采用三节静音轨道，带阻尼；台面采用陶瓷，边沿加厚至 25.4mm，含配套五金件。 | 台 | 1.00 | | | | | | | 陶瓷面，符合 GMP 要求 |
| 9 | 304 不锈钢水池 | 700*550*900（长宽高），三面挡板、排水带坡度、全封闭式 | 台 | 1.00 | | | | | | | 符合 GMP 要求 |
| 10 | 水管、空压、真空等五金管材及少量线缆 | | 项 | 1.00 | | | | | | | 水槽、通风橱连接使用，含所有设计到的材料费 |
| 11 | 高效过滤器 | 含扩散板拆除、高效过滤器捡漏及扩散板恢复 00（11 只）、1000（1 只）、1500（3 只） 1、每个高效扩散板拆除，同业主共同确认需要更换的过滤器数量及型号 | 只 | 15.00 | | | | | | | |
| 12 | 过滤器拆除安装 | 500m ³ /h 风量，拆除旧过滤器及安装新过滤器 | 只 | 11.00 | | | | | | | |

