



制药采购招标信息表

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 付款方式 | 工期 | 备注 | | | | | | |
|-------|---------------------|---|-----|------|-------|-----------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 万邦德一、二车间真空泵区盐水管改造项目 | 见附件 | 1 批 | | | 验收合格全票后付清 | | | | | | | | |
| 合计报价 | | | 0 | | 大写金额: | | | | | | | | | |
| 交货地点: | | 浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号 | | | | | | | | | | | | |
| 备注: | | <p>1、系统上报价后可查看实时排名，排名第一者为当前最低价。 2、竞标期间允许不限次数降价，系统将在竞标结束后自动优选排名第一的报价方中标。</p> | | | | | | | | | | | | |

投标公司:

代理 人:

日 期: 年 月 日

万邦德一、二车间真空泵区盐水管改造清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
|----|------|---------|----|----|----|-----|------|------|-----|
| 1 | 管子 | DN50 | CS | 拆装 | 米 | 120 | | | 一车间 |
| 2 | 弯头 | DN50 | CS | 拆装 | 个 | 24 | | | |
| 3 | 长柄阀门 | DN50 | SS | 拆装 | 个 | 3 | | | |
| 4 | 三通 | DN80*50 | CS | 拆装 | 个 | 3 | | | |
| 5 | 法兰 | DN50 | CS | 拆装 | 片 | 24 | | | |
| 6 | 法兰盲板 | DN50 | CS | 安装 | 片 | 3 | | | |
| 7 | 长柄阀门 | DN25 | SS | 拆装 | 个 | 42 | | | |
| 8 | 法兰 | DN25 | CS | 拆装 | 片 | 96 | | | |
| 9 | 弯头 | DN25 | CS | 拆装 | 个 | 300 | | | |
| 10 | 三通 | DN50*25 | CS | 拆装 | 个 | 42 | | | |
| 11 | 大小头 | DN40*25 | CS | 拆装 | 个 | 42 | | | |
| 12 | 法兰 | DN40 | CS | 拆装 | 片 | 42 | | | |
| 13 | 管子 | DN25 | CS | 拆装 | 米 | 420 | | | |
| 14 | 四氟垫片 | DN25 | CS | | 片 | 120 | | | |
| 15 | 四氟垫片 | DN50 | CS | | 片 | 24 | | | |
| 16 | 螺丝 | 12*50 | SS | | 套 | 600 | | | |
| 17 | 管子 | DN50 | CS | 拆装 | 米 | 120 | | | 二车间 |
| 18 | 法兰 | DN80 | CS | 拆装 | 片 | 3 | | | |
| 19 | 大小头 | DN80*50 | CS | 拆装 | 个 | 3 | | | |
| 20 | 弯头 | DN50 | CS | 拆装 | 个 | 24 | | | |
| 21 | 法兰 | DN50 | CS | 拆装 | 片 | 24 | | | |
| 22 | 法兰盲板 | DN50 | CS | 安装 | 片 | 3 | | | |
| 23 | 弯头 | DN25 | CS | 拆装 | 个 | 240 | | | |
| 24 | 长柄阀门 | DN25 | SS | 拆装 | 个 | 36 | | | |
| 25 | 法兰 | DN25 | CS | 拆装 | 片 | 96 | | | |
| 26 | 三通 | DN50*25 | CS | 拆装 | 个 | 29 | | | |
| 27 | 大小头 | DN40*25 | CS | 拆装 | 个 | 29 | | | |
| 28 | 法兰 | DN40 | CS | 拆装 | 片 | 29 | | | |
| 29 | 管子 | DN25 | CS | 拆装 | 米 | 360 | | | |
| 30 | 四氟垫片 | DN25 | 四氟 | | 片 | 120 | | | |
| 31 | 螺丝 | 12*50 | SS | | 套 | 480 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |