

上马原料厂区维保工程量清单

建设单位：万邦德制药集团有限公司

项目名称：维保项目

| 序号 | 项目名称 | 规格技术要求 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 综合单价 | 小计 | 品牌 | 备注 |
|-----------|------------|------------------------------|----------------|--------|------|------|------|------|-----------|------------------------------|
| 一、 | 二车间 | | | | | | | | | |
| 1 | 地面基层简单处理 | 水泥基层处理 | m ² | 60.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 结晶过滤间 40m2、走道及 |
| 2 | 环氧地面 | 底、中、面三道处理 | m ² | 60.00 | | | 0.00 | 0.00 | 凯迪欧 | |
| 3 | 整个车间圆弧打胶密封 | | m | 500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 道康宁 | |
| 二、 | 四车间 | | | | | | | | | |
| 4 | 打料间彩钢板隔断 | 50机制玻镁中空，基板 0.47mm， | m ² | 22.32 | | | 0.00 | 0.00 | 同心、大 赢 | |
| 4 | 钢制门 | 1500*2100 | 樘 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 同心、大 | |
| 1 | 地面基层简单处理 | 水泥基层处理 | m ² | 60.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 结晶过滤间 20m2、干燥间 15m2、其它 |
| 2 | 环氧地面 | 底、中、面三道处理 | m ² | 60.00 | | | 0.00 | 0.00 | 凯迪欧 | |
| 3 | 传递窗电子互锁维修 | | 套 | 7.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 水池U型存水弯改造 | | 只 | 5.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 量尺寸订制 |
| 三、 | 三车间 | | | | | | | | | |
| 1 | 地面基层简单处理 | 水泥基层处理 | m ² | 20.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 环氧地面 | 底、中、面三道处理 | m ² | 20.00 | | | 0.00 | 0.00 | 凯迪欧 | |
| 3 | 顶板更换 | 风口、高效、电线等保护性 拆除，换好顶板后原样恢复 | m ² | 33.60 | | | 0.00 | 0.00 | 同心、大 赢 | |
| 4 | T型吊梁 | | m | 18.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 圆弧 | 电泳 | m | 36.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 四、 | 一车间 | | | | | | | | | |
| 1 | 内三通 | 电泳 | 只 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 圆弧 | 电泳 | m | 12.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 整个车间圆弧打胶密封 | | m | 100.00 | | | 0.00 | 0.00 | 道康宁 | |
| 4 | 地面基层简单处理 | 水泥基层处理 | m ² | 20.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 环氧地面 | 底、中、面三道处理 | m ² | 20.00 | | | 0.00 | 0.00 | 凯迪欧 | |

[illegible]