



万邦德医疗采购招标信息表								
序号	项目名称	要求	数量	单价/元	金额/元	付款方式	工期	备注
1	3 号楼二层挤出机 冷冻水管道	详见清单	1 套			合同签订后预付 30%货款，到货后支付 30%货款，验收合格后支付 30%货款，质保期到期支付 10%。		含税含运费 详见清单
合计报价						大写金额：		
施工地点：		浙江省台州市温岭市城东街道湖南村晋湖路 58 号						
备注：		1、系统上报价后可查看实时排名，排名第一者为当前最低价。 2、竞标期间允许不限次数降价，系统将在竞标结束后自动优选排名第一的报价方中标。						

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

万邦德健康科技二层挤出机冷冻水南边管道及安装报价清单

序号	名称	型号	单位	数量	材料单价	小计	备注
1	304不锈钢管	φ76.2*2	m	101			远安及同等品牌
2	304不锈钢管	φ38.1*1.5	m	131			远安及同等品牌
3	304不锈钢快装三片式球阀	DN80	只	7			挤出机使用点7只，品牌远安
4	304不锈钢快装三片式球阀	DN40	只	15			变频泵进水口4只、挤出机使用点7只、储罐进水阀1只，溢流阀2只、排污球阀1只，品牌远安及同等品牌
5	304不锈钢弯头	DN80	只	30			远安及同等品牌
6	304不锈钢弯头	DN40	只	50			远安及同等品牌
7	304不锈钢三通	DN80	只	15			远安及同等品牌
8	304不锈钢三通	DN40	只	7			远安及同等品牌
9	304不锈钢卡接头	DN80	只	30			远安及同等品牌
10	304不锈钢卡接头	DN40	只	60			远安及同等品牌
11	304不锈钢卡箍	DN80	套	15			远安及同等品牌
12	304不锈钢卡卡箍	DN40	套	30			远安及同等品牌
13	管道保温	DN80橡塑保温	m	131			
14	管道保温	DN40管橡塑保温	m	181			
15	304不锈钢储罐	3m³，夹套保温，含液位计、压力表、温度计	项	1			溢流口1个、人孔1个、回流口1个、水泵出口2个
16	变频循环泵	h=30m，T=10m³/h	台	2			含水泥基础
17	风冷模块就位	设备利旧	项	1			含水泥基础
18	电控柜	液位计、温度与风冷模块及循环泵连锁	台	1			PLC+HIM西门子；变频器ABB

19	电缆线	5*4m²	m	100			国标
20	电线套管	DN20	m	100			
21	管道及阀门安装及控制调试 人工费用		项	1			
22	支架、氩气、不锈钢螺栓等 辅材		项	1			
23	设备吊装费及就位		项	1			
24	运费		项	1			
25	合计						
26	含税费	9%	项	1			
27	总计						

报价厂家名称：

联系人：

联系电话：

完成工期：

报价日期：

项目咨询答疑：曾颖文

联系电话：13606677166

付款方式：合同签订后预付30%货款，到货后支付30%货款，验收合格后支付30%货款，质保期到期支付10%。

